



凡例	記号	名称	備考
(E-A)		高低気中閉閉器	
①		橋内引込柱 12-19-5.0	柱かけ、支脚 橋内材料
②		橋地工事	橋地工事
③		プルボックス 600×300	※特記欄を補完は300×300×200
④		ハンドホールド1000×1000	真鍮製

注	内容	備考
1.	特記欄を配線図は下記による。	(図面参照)
2.	外灯図面は自動点滅器、又はタイマー設定による点滅可能なものとする。	
3.	屋外露出金具配管、ボックス類は全て対候性、防水性のある材質を選定すること。	
4.	配線の接続箇所、露出配管の露出箇所は、プルボックス(防水型)。	
5.	2階金属製可とう電線管(防水型)を必要に応じて見込むこと。	
6.	ポール外灯及び防犯灯のコンクリート基礎は全て本工事とする。	
7.	埋設配管には埋設シート(ダブル)を敷設すること。	
8.	埋設配管ルートについては現場の状況に合わせて、調整を行うこと。	

E-024 別紙
 配電線
 外構
 通信線
 施工範囲の
 確認

工事名称	新那覇市立病院(仮称) 病院棟建設工事	工事年度	令和3年度	
工事場所	那覇市古島二丁目31番地1	図面名称	橋内配電線路図(幹線)	
発注機関	地方独立行政法人那覇市立病院	縮尺	A3 1:1000	
摘要		図面番号	H_E_AA-001	
検印	管理建築士	設計	製図	
	設計者	名称	特設計・ワールド設計・西吉設計 設計共同	
	登録番号	資格者氏名	(株) 特設計 安川 智	
	所在地	登録番号	一級建築士: 第269675号	
			所在地	東京都大田区羽田旭町10-11 第1P羽田3F