

【提出 最終S6】那覇市立病院 単価入替2025

【 第 142 号 特殊単価表 】							1	式 当
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
直接工事費								
施工費	短軸式深層混合	1.000	式			特 143 号		
間接工事費								
重建設機械分解・組立・輸送（往復） 深層混合処理機60t以下		2.000	台			特 147 号		
技術管理費		1.000	式			特 148 号		
計								

【提出 最終S6】那覇市立病院 単価入替2025

【 第 143 号 特殊単価表 】						
施工費			短軸式深層混合			
			10 m 当			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
擁壁 3-1	50.000	本			特 144 号	
擁壁 3-2	32.000	本			特 145 号	
擁壁 10-3	105.000	本			特 146 号	
計						

【提出 最終S6】那覇市立病院 単価入替2025

【第144号 特殊単価表】

擁壁 3-1

1 式当

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械損料 深層混合処理機運転	0.056	日				
スラリープラント運転	0.056	日				
労務費 世話役	0.069	人				
特殊作業員	0.139	人				
普通作業員	0.069	人				
諸経費	1.000	式				
資材費 普通ポルトランドセメント	0.389	t				
調整						
計						

【提出 最終S6】那覇市立病院 単価入替2025

【第145号 特殊単価表】

擁壁 3-2

1 式当

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械損料 深層混合処理機運転	0.048	日				
スラリープラント運転	0.048	日				
労務費 世話役	0.060	人				
特殊作業員	0.119	人				
普通作業員	0.060	人				
諸経費	1.000	式				
資材費 普通ポルトランドセメント	0.389	t				
調整						
計						

【提出 最終S6】那覇市立病院 単価入替2025

【第146号 特殊単価表】

擁壁 10-3

1

式当

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械損料 深層混合処理機運転	0.048	日				
スラリープラント運転	0.048	日				
労務費 世話役	0.060	人				
特殊作業員	0.119	人				
普通作業員	0.060	人				
諸経費	1.000	式				
資材費 普通ポルトランドセメント	0.465	t				
調整						
計						

【提出 最終S6】那覇市立病院 単価入替2025

【第147号 特殊単価表】

重建設機械分解・組立・輸送（往復）

1 式 当

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
深層混合処理機 60t以下 ラフテレーンクレーン 50t吊り	2.400	日				
特殊作業員	5.000	人				
運搬費等 （クレーン運転費+労務費）	1.000	式				
計						

【提出 最終S6】那覇市立病院 単価入替2025

【第148号 特殊単価表】

技術管理費

1

式当

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技術管理費 資料土採取	1.000	式				
室内配合試験	1.000	式				
チェックボーリング	1.000	式				
六価クロム溶出試験	1.000	式				
調整	1.000	式				
計						

数量計算書									
施工箇所	打設本数 (本)	打設長さ (m)	空堀長 (m)	改良長 (m)	掘削延長 (m)	空堀延長 (m)	改良延長 (m)	改良ホリウム (m3)	適用
擁壁 3-1	50	4.1	1.1	3	205.0	55.0	150.0	117.8	C=150kg/m3
擁壁 3-2	32	3.5	0.5	3	112.0	16.0	96.0	75.4	C=150kg/m3
擁壁10-3	105	3.5	0.5	3	367.5	52.5	315.0	247.3	C=180kg/m3
計	187				684.5	123.5	561.0	440.4	